

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Oświetlenie [CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych]	
1. KNNR 5 0502-0100 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Naswietlacz LED 12V 10W Jednostka: kpl	3,0000
2. KNNR 5 0404-0600 Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana obudowa blaszana o powierzchni do 0,2m2 Jednostka: szt	3,0000
3. KNNR 5 0406-0200 Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 10W Jednostka: szt	3,0000
4. KNNR 5 0406-0100 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg Jednostka: szt	3,0000
5. KNR AL-01 0109-0100 Montaż akumulatora bezobsługowego. Akumulator bezobsługowy o pojemności w Ah, do 10 Jednostka: szt	3,0000
Dział nr 2. OPRZEWODOWANIE [CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych]	
6. KNNR 5 0203-0500 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. Przewód kabelkowy wciągany do kanałów zamkniętych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 Krotność = 3 Jednostka: m	6,0000
7. KNNR 5 0103-0100 Rury winidurkowe o średnicy do 20mm, układane n.t. na podłożu betonowym Krotność = 3 Jednostka: m	5,0000