

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi pow. nr 1750N na odcinku od m. Stręgiel do końca m. Kutry-odcinek I

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1		<b>D.01.01.01. Roboty pomiarowe</b>				
1 d.1.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym od km 0+000 do km 2+467	km	2.467 = 2.47		
2		<b>D.05.00.00. NAWIERZCHNIE</b>				
2.1		<b>D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
2 d.2.1	<b>KNNR 6 0108-02</b>	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną (przyjęto 100kg/m <sup>2</sup> )	t	2467.0* 5.0*0.1 = 1233.50		
3 d.2.1	<b>KNNR 6 0310-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na zjazdach	m <sup>2</sup>	234.30		
4 d.2.1	<b>KNNR 6 0310-05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)-KR1	m <sup>2</sup>	2467.0* 5.0+ 234.30 = 12569.30		
2.2		<b>D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
3		<b>D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
3.1		<b>D 06.03.01 Ścinka skarp lub uzupełnianie poboczy</b>				
5 d.3.1	<b>KNNR 6 0106-06</b>	Nawierzchnia zjazdów gospodarczych na pola z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z dom. 30 % łamanego o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	178.75		
6 d.3.1	<b>KNNR 6 1301-06</b>	Ścinanie istniejących zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m <sup>2</sup>	2467.0* 1.0*2 = 4934.00		
7 d.3.1	<b>KNNR 1 0202-05</b>	Uzupełnianie poboczy kruszywem naturalnym 0-31,5 mm z rozplantowaniem równiarką i zagęszczeniem walcami.	m <sup>3</sup>	2450*0.5* 2*0.10 = 245.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: