



„Lithuania-Poland-Russia Cross-border Cooperation
Programme 2007-2013 is co-financed with funds
from the European Union”
„Programu Współpracy Transgranicznej Litwa -Polska-Rosja
2007-2013 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej”



**STAROSTWO POWIATOWE
w WĘGORZEWIE**
11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B
tel. 87 427 09 60, fax 87 427 09 61

Węgorzewo dn. 22.10.2013 r.
**Do wszystkich Wykonawców
nr post: WŚBI.042.1.36.2013**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie - Etap II”; nr post. WŚBI.042.1.36.2013

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Powiat węgorzewski z siedzibą w Węgorzewie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.tj. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odpowiada na pytania złożone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie - Etap II; nr post. WŚBI.042.1.36.2013.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Czy Inwestor przewiduje wymianę rur spustowych na budynku, jeśli tak to w jakiej ilości?

ad. 1) Inwestor nie przewiduje wymiany rur spustowych, należy wykorzystać istniejące.

2. W przedmiarze robót nie ujęto pozycji kosztorysowej dotyczącej ustawienia rusztowań oraz pokrycia powierzchni dachu.

ad. 2) Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dociepleniowych metodą BSO w pkt. 3.1.1 dopuszcza się zastosowanie wszelkiego rodzaju rusztowań i/lub urządzeń transportu pionowego stosowanych przy robotach elewacyjnych.

Inwestor nie narzuca konkretnych rozwiązań i w przedmiarze nie znalazła się pozycja związana z pracą rusztowań. Tak jak większości robót ociepleniowych do wysokości 8-10 m należy ująć pracę rusztowań lub innego sprzętu do robót elewacyjnych w kosztach pośrednich robót.

W przedmiarze omyłkowo przyjęto jedynie docieplenie stropodachu nad głównym budynkiem, bez łącznika. W związku z tym należy przyjąć ilość 754 m² docieplenia (obmiar pozycji nr 16 w przedmiarze robót) zamiast 410 m².

Ponadto należy dodać pozycję uwzględniającą wykonanie pokrycia z 2 warstw papy termozgrzewalnej zgodnie z pkt. 9.0 w/w specyfikacji technicznej.



16a	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020503- 01-050 - analogia	Pokrycie dachów z dwóch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej.	m2	754,00
-----	--	--	----	--------

3. Czy Wykonawca robót ma indywidualnie wstawić w/w pozycje w kosztorysie ofertowym, jeśli tak to proszę o podanie ilości m2 ustawienia rusztowań i m2 pokrycia dachu.

ad. 3) Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

UWAGA: Nadmieniamy, że zgodnie z treścią SIWZ - Rozdział XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. pkt 2. załączone przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy do określenia ceny oferty; Wykonawca, oszacuje cenę ofertową metodą kalkulacji indywidualnej; szacując cenę ofertową, uwzględni uwagi Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia brzmienie treści SIWZ w dziale XI: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert: 28.10.2013 r. godz. 14:00 Termin otwarcia ofert: 28.10.2013 r. godz. 14:30.

Z up. STAROSTY
Krzysztof Kołaczewski
Wicestarosta