

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km		
d.1		Przedmiar: 0,043 km 0.043	km	0.043	
				RAZEM	0.043
2	D.01.02.01	Wycinka drzew wraz z wywiezieniem pnia, karpiny i gałęzi poza teren budowy	szt		
d.1		Przedmiar: 1 szt 1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy 15 cm	m ²		
d.1		Przedmiar: 69,00 m ² 69.000	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
4	D.01.02.04	Rozbiórka znaków pionowych	szt		
d.1		Przedmiar: 2 szt. 2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	D.01.02.04	Rozbiórka chodników z kostki betonowej	m ²		
d.1		Przedmiar: 117,30 m ² 117.300	m ²	117.300	
				RAZEM	117.300
6	D.01.02.04	Rozbiórka zjazdu z kostki betonowej	m ²		
d.1		Przedmiar: 14,60 m ² 14.600	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
7	D.01.02.04	Rozbiórka podbudowy chodników i wjazdów	m ²		
d.1		Przedmiar: 131,90 m ² 131.900	m ²	131.900	
				RAZEM	131.900
8	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych	m		
d.1		Przedmiar: 111,50 mb 111.500	m	111.500	
				RAZEM	111.500
2 ROBOTY ZIEMNE					
9	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznych w gr. kat. I-II z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km	m ³		
d.2		Przedmiar : 64,26 m ³ 64.260	m ³	64.260	
				RAZEM	64.260
10	D.02.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr. kat. I-II	m ²		
d.2		Przedmiar: 102,00 m ² 102.000	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
11	D.03.02.01	Wykonanie przykanalika fi 200 z rur PVC	m		
d.3		Przedmiar: 18,75 mb 18.750	m	18.750	
				RAZEM	18.750
12	D.03.02.01	Przełożenie studzienki ściekowej	szt		
d.3		Przedmiar: 2 szt. 2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4 POBUDOWY					
13	D.04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²		
d.4		Przedmiar: 91,96 m ² 91.960	m ²	91.960	
				RAZEM	91.960
14	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²		
d.4		Przedmiar: 275,88 m ² 275.880	m ²	275.880	
				RAZEM	275.880
15	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o filtracji k>8m/d gr. 15 cm	m ²		
d.4		Przedmiar: 213,10 m ² 213.100	m ²	213.100	
				RAZEM	213.100
16	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 24 cm	m ²		
d.4		Przedmiar: 91,96 m ² 91.960	m ²	91.960	
				RAZEM	91.960

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm	m ²		
d.4		Przedmiar: 213,10 m ² 213.100	m ²	213.100	
				RAZEM	213.100
18	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa	m ²		
d.4		gr. 20 cm Przedmiar: 137,96 m ² 137.960	m ²	137.960	
				RAZEM	137.960
19	D.04.07.01	Warstwa zasadnicza z BA (0/25) gr. 8 cm	m ²		
d.4		Przedmiar: 91,96 m ² 91.960	m ²	91.960	
				RAZEM	91.960
5 NAWIERZCHNIE					
20	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z BA (0/20) gr. 6 cm	m ²		
d.5		Przedmiar: 91,96 m ² 91.96	m ²	91.960	
				RAZEM	91.960
21	D.05.03.05	Warstwa ścierna z BA (0/12,8) gr. 5 cm	m ²		
d.5		Przedmiar: 91,96 m ² 91.960	m ²	91.960	
				RAZEM	91.960
22	D.05.03.23	Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²		
d.5		Przedmiar: 58,60 m ² 58.600	m ²	58.600	
				RAZEM	58.600
6 ELEMENTY ULIC					
23	D.08.01.01	Ustawienie krawężników najazdowych	m		
d.6		Przedmiar: 15,00 mb 15.000	m	15.000	
				RAZEM	15.000
24	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych na ławie bet. z oporem	m		
d.6		Przedmiar: 130,00 mb 130.000	m	130.000	
				RAZEM	130.000
25	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych	m		
d.6		Przedmiar: 167,15 mb 167.150	m	167.150	
				RAZEM	167.150
26	D.08.02.02	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²		
d.6		Przedmiar: 230,60 m ² 230.600	m ²	230.600	
				RAZEM	230.600
7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
27	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	m ²		
d.7		Przedmiar: 23,514 m ² 23.514	m ²	23.514	
				RAZEM	23.514
28	D.07.02.01	Ustawienie znaków drogowych pionowych	szt		
d.7		Przedmiar: 3 szt. 3.000	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
29	D.07.02.01	Przestawienie znaków drogowych pionowych	szt		
d.7		Przedmiar: 2 szt. 2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
30	D.07.06.01	Zakup i montaż nowej bramy wjazdowej na posesję wraz z rozbiórką istniejącej bramy wjazdowej	kpl		
d.7		Przedmiar: 1 kpl. 1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	D.07.06.01	Zakup i montaż nowego ogrodzenia panelowego wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia z siatki	m		
d.7		Przedmiar: 25,50 mb 25.500	m	25.500	
				RAZEM	25.500
8 ZIELEŃ DROGOWA					
32	D.09.01.01	Humusowanie skarp warstwą ziemi urodzajnej gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		
d.8		Przedmiar: 142,04 m ² 142.040	m ²	142.040	
				RAZEM	142.040