

Rys.3a PRZEKRÓJ NORMALNY I-I

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni (kat. KR4):

Wariant I:

- warstwa ścierna z BA 0/16 grub. 5cm, asfalt D35/50,
- warstwa wiążąca z BA 0/20 grub. 8cm, asfalt D35/50,
- podbudowa z BA 0/25 grub. 10cm, asfalt D35/50,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm,
- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 50cm

Wariant II:

- warstwa ścierna z BA 0/16 grub. 5cm, asfalt D35/50,
- warstwa wiążąca z BA 0/20 grub. 8cm, asfalt D35/50,
- podbudowa z BA 0/25 grub. 16cm, asfalt D35/50,
- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 50cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm,
- podsypka cem. - piasek 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,
- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 30 cm


Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego:


- betonowa kostka brukowa grub. 8cm,
- podsypka cem. - piasek 1:4 grub. 5cm,
- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cem. o Rm = 2,5MPa grub. 10cm,

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- betonowa kostka brukowa grub. 6cm,
- podsypka cem. - piasek 1:4 grub. 5cm,
- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cem. o Rm = 2,5MPa grub. 10cm,


PRZEKRÓJ NORMALNY I-I




 <b>PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONYWCA</b> ul. Żelazna 37 11-600 Węgorzewo tel: 847 47 35 40 NIP: 631-044-44-11	RYS. <b>3a</b> SKALA 1:50 04.2009r.
	TEMAT: OPRACOWANIE KONCEPCJI UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ULIC: ŁĄKOWA - KRASZEWSKIEGO - TEATRALNA W WĘGORZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I ZMIANA STRUKTURY TERENÓW PRZYLEGLYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W WĘGORZEWIE ul.3-go MAJA 17B ; 11-600 WĘGORZEWO ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. : obr-01/283/2/262; 281.280.282.264.251/1 261/14.615/2.259; 630.827/2.884/1.916.obr-02.4.32.7/1/1.31.18 gm. Węgorzewo PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ:

Rys.3b PRZEKRÓJ NORMALNY II-II

PRZEKRÓJ NORMALNY II-II



 <b>PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONYWCA</b> ul. Żelazna 37 11-600 Węgorzewo tel: 847 47 35 40 NIP: 631-044-44-11	RYS. <b>3b</b> SKALA 1:50 04.2009r.
	TEMAT: OPRACOWANIE KONCEPCJI UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ULIC: ŁĄKOWA - KRASZEWSKIEGO - TEATRALNA W WĘGORZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I ZMIANA STRUKTURY TERENÓW PRZYLEGLYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W WĘGORZEWIE ul.3-go MAJA 17B ; 11-600 WĘGORZEWO ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. : obr-01/283/2/262; 281.280.282.264.251/1 261/14.615/2.259; 630.827/2.884/1.916.obr-02.4.32.7/1/1.31.18 gm. Węgorzewo PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: