

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Docieplenia budynku

Obiekt : Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Docieplenie budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie

Inwestor : Powiat Węgorzewski  
11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 B

Opracował : Roman Stańczyk

Data : 2014-12-21

mgr inż. Roman Stańczyk  
Upł. bud. Nr St-407/78  
SUW 8/98  
opr. proj. SUW-17/98

**Docieplenie budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie**

Budowa: Docieplenia budynku  
Objekt: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie  
Data: 2014-12-30

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1.</b>	<b>ELEMENT : Roboty rozbiórkowe</b>		
1.	KNR 401-0535-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kółnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	53,000	m2
2.	KNR 401-0535-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kółnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku - parapety	59,500	m2
3.	KNR 401-0535-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	78,000	m
4.	KNR 401-0535-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	62,500	m
5.	kalk. własna Rozebranie instalacji odgromowej (8 pionów)	1,000	kpl
6.	kalk. własna Rozebranie istniejących krat w oknach - 70 szt	1,000	kpl
<b>2.</b>	<b>ELEMENT : Docieplenie przegród zewnętrznych i stolarka okienna i drzwiowa</b>		
7.	KNR 202-1603-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 15 m	8,500	100 m2
8.	kalk. własna Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką moką warstwą styropianu grubości 14 cm, wykonanie warstwy tynkarskiej silikatowej zbrojonej tkaniną szklaną. Styropian EPS 50-042 frezowany mocowany do ścian za pomocą sworzni. Narożniki wzmocnione perforowanymi kątownikami i listwą startową. W kalkulacji należy uwzględnić docieplenie otworów okiennych warstwą styropianu grubości 2 cm z tynkiem silikatowym.	880,800	m2
9.	kalk. własna Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją warstwą granulatu wełny mineralnej grubości 12 cm. izolacja wodoodporna 2 x papa termozgrzewalna, zamontowanie nowych krętek wentylacyjnych (8 szt)	572,300	m2
10.	KNR 202-0514-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Obróbki z blachy ocynkowanej, powlekanej grub. 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	53,000	m2
11.	KNR 202-0517-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Obróbki - montaż z gotowych elementów o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm, z blachy ocynkowanej powlekanej - analogia parapety	85,000	m2
12.	KNR 202-0519-04-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej, powlekanej o średnicy: 15 cm - analogia	78,000	m
13.	KNR 202-0526-03-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Rury spustowe okrągłe, o średnicy: 12 cm z blachy ocynkowanej, powlekanej - analogia	62,500	m
14.	kalk. własna Wykonanie nowej instalacji odgromowej	1,000	kpl
<b>3.</b>	<b>ELEMENT : Roboty towarzyszące</b>		
15.	KNR 201-0310-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r., Rozdz.08 2000 r. ] Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m	19,200	m3
16.	KNR 201-0312-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r., Rozdz.08 2000 r. ] Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m	19,200	m3
17.	KNR 401-0203-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego betonowych monolitycznych niezbrojonych elementów konstrukcyjnych : ław i stóp fundamentowych	2,880	m3

**Docieplenie budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie**

Data : 2014-12-30

ELEMENT : 3. Roboty towarzyszące

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
18.	KNR 401-0209-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Przebiecie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubości: do 10 cm	28,800	m2
19.	KSNR 006-0502-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ] Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm - analogia - ułożenie kostki w kanale wokół budynku	134,500	m2
20.	kalk. własna Wykonanie nowych krat w oknach - 74 szt - w każdym pomieszczeniu jedna krata otwierana od wewnątrz	1,000	kpl
21.	kalk. własna Wykonanie naprawy gzymsu nad ostatnią kondygnacją - skucie skorodowanego betonu, uzupełnienie betonami naprawczymi gzymsu	76,000	m

--- Koniec wydruku ---