


Przekrój A-A

SKALA 1:50



- Sf - ŚCIANA FUNDAMENTOWA - 55 cm**
- Cegła pełna licowana
 - Mur z cegły pełnej i kamienia na zaprawie wapienno-glinianej
 - Tynk wewnętrzny tradycyjny wapienny

- Sz - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - 30 cm**
- Cegła pełna licowana
 - Mur z cegły pełnej na zaprawie wapiennej
 - Tynk wewnętrzny tradycyjny

- S1 - STROP NAD PIWNICĄ**
- Gres / wykładzina / gres
 - Posadzka betonowa
 - Strop betonowy na belkach

- S2 - STROP NAD PARTEREM**
- Gres / wykładzina niepalna PCV
 - Strop drewniany belkowy
 - Podsufitka
 - Tynk tradycyjny

- D - DACH**
- Dachówka ceramiczna "esówka"
 - Łata drewniana
 - Deskowanie pełne
 - Krokiew 10x12 cm
 - Maty z wełny mineralnej - gr. 25 cm
 - Płyta g.-k na ruszcie stalowym - odporność EI30

- Pg - PODŁOGA NA GRUNCIE**
- PCV / beton / wykładzina
 - Posadzka betonowa

Temat				Inwentaryzacja budynku Nr.III Węgorzewo Dz.Nr. 343/6	
Przekrój A-A				SKALA 1 : 50	
AUTOR	MGR INŻ. EDWARD PAWELEC		Nr.rys. 8		
DATA	2020 Marzec				
Podpis					