



# PRZESKROJE NORMALNE PERONU

Przekrój I - peron przy krawędzi istn. nawierzchni



SZCZEGÓŁ A  
skala 1:10



## LEGENDA:

- 1 - krawężnik bet. wibroprasowany 15x22
- 2 - podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- 3 - ława betonowa z oporem z betonu C8/10
- 4 - obrzeże betonowe 6x20
- 5 - podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- 6 - betonowa kostka wibroprasowana gr. 6 cm
- 7 - podbudowa z kruszywa nat. stabiliz. mechanicznie z dom. łam. 30% gr. 15 cm
- 8 - warstwa odsączająca żwirowa gr. 15 cm
- 9 - ława z betonu C8/10

INWESTOR: POWIAT WĘGORZEWSKI, 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B			
TEMAT: Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1815N			
TREŚĆ RYSUNKU: PRZESKROJ NORMALNY PERONU PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO		PROJEKTANT: inż. Mirosław Wojsław	
PROJEKTANT: inż. Mirosław Wojsław		Uprawnienia: SW-5291	
SKALA: 1:50 ; 1:10		STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	
1:50 ; 1:10		Podpis: Nr psk: 3	
		DATA: sierpień 2019	