


PRZEKRÓJ NORMALNY DLA DROGI NR 1799N



LEGENDA:

1. proj. warstwa ścierna BA 0/12,80 grub. 4 cm, wg PN - S - 96025,
2. proj. warstwa wiążąco-profilująca z BA 0/12,80 mm grub. 4 cm, wg PN - S - 96025,
3. proj. warstwa profilująca z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (50%:50%) grub. 5-7 cm
4. proj. pobocza żwirowe grub. 10-15 cm